

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania budynku przy ul. Jasna 5 w Żyrardowie					
1 Dach					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.1	0519-04	13 00*18 20	m ²	236.60	
				RAZEM	236.60
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne sześć warstw	m ²		
d.1	0519-05	236.60	m ²	236.60	
				RAZEM	236.60
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	18 20*2*0.25*0.25	m ²	2.28	
	nadrynnowy	18 20*2*0.70	m ²	25.48	
	podrynnowy	(0 60+1.10)*2*0.30*3	m ²	3.06	
	kominy	(6 50+6 50)*0.35*2	m ²	9.10	
	wiatrownica	(0 60+0.60)*0.20*2	m ²	0.48	
	wylaz dachowy				
				RAZEM	40.40
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18.20*2	m	36.40	
				RAZEM	36.40
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	7.50*3	m	22.50	
				RAZEM	22.50
6	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - pas okapowy	m ²		
d.1	0414-02	18.20*2*0.25	m ²	9.10	
				RAZEM	9.10
7	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.1	0413-02	6.50*2*4	m	52.00	
				RAZEM	52.00
8	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	(0.60+0.60)*0.20*2	m ²	0.48	
		18.20*2*0.25	m ²	9.10	
				RAZEM	9.58
9	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	(0 60+1.10)*2*0.30*3	m ²	3.06	
		(6 50+6 50)*0.35*2	m ²	9.10	
		18.20*2*0.70	m ²	25.48	
				RAZEM	37.64
10	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0508-04	36.40	m	36.40	
				RAZEM	36.40
11	KNR 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0508-09	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
12	KNR-W 2-	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²		
d.1	02 0504-02	13.00*18.20	m ²	236.60	
				RAZEM	236.60
13	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	0510-04	22.50	m	22.50	
				RAZEM	22.50
14	KNR 4-01	Wywiezienie materiału z rozbiórki, samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km	m ³		
d.1	0108-11	9.10*0.025	m ³	0.23	
	0108-12				
				RAZEM	0.23
15	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja papy	m ³		
d.1		236.60*0.03	m ³	7.10	
				RAZEM	7.10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Kominy ponad połacią dachową			
16	KNR 0-23 d.2 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany kominowe + czapki (0.60+1.10)*2*1.10*3 0.70*1.20*3	m ² m ² m ²	11.22 2.52	
				RAZEM	13.74
17	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 13.74	m ² m ²	13.74	
				RAZEM	13.74
18	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 13.74	m ² m ²	13.74	
				RAZEM	13.74
19	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (0.60+1.10)*2*3 1.10*4*3	m m m	10.20 13.20	
				RAZEM	23.40
20	KNR 4-01 d.2 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - na- prawa 0.70*1.10*3	m ² m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
21	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie pod- kładowej masy tynkarskiej 13.74	m ² m ²	13.74	
				RAZEM	13.74
22	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ściany płaskie i powierzchnie poziome 13.74	m ² m ²	13.74	
				RAZEM	13.74
23	KNNR 2 d.2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 13.74	m ² m ²	13.74	
				RAZEM	13.74
24	KNR 2-02 d.2 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 2.31	m ² m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
25	KNR 2-02 d.2 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 2.31	m ² m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
3		Stojaki na anteny			
26	KNR-W 2- d.3 25 0705-01 - analogia	Wykonanie i montaż 2 stojaków po 4 stanowiska na anten TV 2	konstr. konstr.	2.00	
				RAZEM	2.00