

Zolganica nr 2.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. | Razem |
|--|---------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------|
| Remont lokalu mieszkalnego nr 55 przy ul. 1-go Maja 84 C w Żyrardowie | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² | szt. szt. | 2.00 | 2.00 |
| | | | | RAZEM | 2.00 |
| 2 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.20*2.20*0.25 | m ³ m ³ | 0.66 | 0.66 |
| | | | | RAZEM | 0.66 |
| 3 | KNR 0-19 1023-07 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z nawiewnikami, parapetem wewnętrznym z płyty MDF, parapetem zewnętrznym z blachy powlekanej w kolorze białym z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m ² 1.14*1.76*2 | m ² m ² | 4.01 | 4.01 |
| | | | | RAZEM | 4.01 |
| 4 | KNR 4-04 0405-02 analogia | Rozebranie paneli podłogowych 4.50*4.50 | m ² m ² | 20.25 | 20.25 |
| | | | | RAZEM | 20.25 |
| 5 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie odspojonych tynków, rozbiórka okładzin z boazerii i płyt g-k 3.30*4.60 4.65*4.60 4.50*4.50 (4.50+4.50)*2*2.95 | m ² m ² m ² m ² | 15.18 21.39 20.25 53.10 | 109.92 |
| | | | | RAZEM | 109.92 |
| 6 | KNR 4-01 0411-02 | Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 4.60*12 | m m | 55.20 | 55.20 |
| | | | | RAZEM | 55.20 |
| 7 | KNR 4-01 0411-06 | Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm 4.60*3.30 4.65*4.60 | m ² m ² m ² | 15.18 21.39 | 36.57 |
| | | | | RAZEM | 36.57 |
| 8 | KNR 4-01 0411-07 | Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przysienne (4.60+3.30)*2 (4.60+4.65)*2 | m m m | 15.80 18.50 | 34.30 |
| | | | | RAZEM | 34.30 |
| 9 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 55.20*0.14*0.14 4.60*3.30*0.032 4.60*4.65*0.032 109.92*0.02 | m ³ m ³ m ³ m ³ | 1.08 0.49 0.68 2.20 | 4.45 |
| | | | | RAZEM | 4.45 |
| 10 | KNR 2-02 2007-01 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach (4.60+3.30)*2.95*2 (4.60+4.65)*2*2.95 (3.30+4.60)*2*2.95 | m ² m ² m ² m ² | 46.61 54.58 46.61 | 147.80 |
| | | | | RAZEM | 147.80 |
| 11 | KNR 2-02 2007-04 | Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych podwójne z kształtowników metalowych na stropach 4.60*3.30 4.60*4.65 | m ² m ² m ² | 15.18 21.39 | 36.57 |
| | | | | RAZEM | 36.57 |
| 12 | KNR 2-02 2006-03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach 147.80 | m ² m ² | 147.80 | 147.80 |
| | | | | RAZEM | 147.80 |
| 13 | KNR 2-02 2006-04 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 36.57 | m ² m ² | 36.57 | 36.57 |
| | | | | RAZEM | 36.57 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------------|---|--|----------------|---------------|
| 14 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyty gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - ściany 147.80 | m ² m ² | 147.80 | |
| | | | | RAZEM | 147.80 |
| 15 | KNR 2-02 1505-05 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyty gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - sufit 36.57 4.50*4.50 | m ² m ² m ² | 36.57 20.25 | |
| | | | | RAZEM | 56.82 |
| 16 | KNR 4-01 1209-10 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 2.20*1.15*2 | m ² m ² | 5.06 | |
| | | | | RAZEM | 5.06 |
| 17 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.50*4.50 | m ² m ² | 20.25 | |
| | | | | RAZEM | 20.25 |

G. M. Żyrardów Spółka z o.o.
Kierownik Działu
Zarządzania Nieruchomościami
Krzysztof Kopczyński

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|-----------------------|---|-----------|--------|------------|---------|
| Instalacja c.o. i wod-kan - 1-go Maja 84c m 55 | | | | | | |
| 1 | KNR-W 2-15 0143-01 | Dostawa i montaż pleca c.o. | kpl. | 1.000 | | |
| 2 | KNR-W 2-15 0510-01 | Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamkniętego o pojemności całkowitej do 2.0 m3 - naczynie wyrównawcze | szt. | 1.000 | | |
| 3 | KNR-W 2-15 0434-01 | Zbiorniki odpowietrzające o pojemności do 6 dm3 | szt. | 3.000 | | |
| 4 | KNR-W 2-15 0508-01 | Urządzenia do zabezpieczenia kotłów parowych o wydajności do 115 Mcal/h - analogia pompa cyrkulacyjna | kpl. | 1.000 | | |
| 5 | KNNR 4 0404-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach | m | 30.000 | | |
| 6 | KNNR 4 0402-01 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 1.000 | | |
| 7 | KNNR 4 0402-02 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 0.500 | | |
| 8 | KNNR 4 0402-03 | Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach | m | 1.500 | | |
| 9 | KNNR 4 0411-02 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm | szt. | 3.000 | | |
| 10 | KNNR 4 0411-01 | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 2.000 | | |
| 11 | KNNR 4 0118-01 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | szt. | 2.000 | | |
| 12 | KNNR 4 0412-01 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm termoregulacyjne | szt. | 6.000 | | |
| 13 | KNR-W 2-15 0428-01 | Rury stalowe przyłączone o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych, konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym | kpl. | 6.000 | | |
| 14 | KNR-W 2-15 0417-02 | Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów | kpl. | 6.000 | | |
| 15 | KNR-W 2-15 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | urząd. | 6.000 | | |
| 16 | KNR-W 2-15 0406-01 | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych | /próba | 1.000 | | |
| 17 | KNR-W 2-15 0436-01 | Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) | urz. | 4.000 | | |
| 18 | KNR 4-01 0333-10 | Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | szt. | 4.000 | | |
| 19 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg. | szt. | 4.000 | | |
| 20 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm | szt. | 1.000 | | |
| 21 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | szt. | 1.000 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

G.M. Zyrardów Spółka z o.o.
 Kierownik Działu
 Zarządzania Nieruchomościami
Krzysztof Kopczyński