

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Sienkiewicza 10</b>					
1		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		2.36*5.13	m <sup>2</sup>	12.11	
		3.77*5.15	m <sup>2</sup>	19.42	
		2.70*2.10	m <sup>2</sup>	5.67	
		2.60*1.00	m <sup>2</sup>	2.60	
		2.60*1.00	m <sup>2</sup>	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
2	KNR 4-04 d.1 0705-10	Demontaż zlewozmywaków	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 4-04 d.1 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR 4-04 d.1 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z tworzyw sztucznych z rurami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 8 d.1 0225-04 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR-W 4- d.1 02 0410-07	Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 53.0	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 4-01 d.1 0426-03 analogia	Rozebranie szafek kuchennych	m <sup>2</sup>		
		2.70*0.60*2	m <sup>2</sup>	3.24	
		2.10*0.60	m <sup>2</sup>	1.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.50</b>
9	KNR 19-01 d.1 1020-06 stropy ściany	Demontaż boazerii drewnianej o pow. ponad 5.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		42.40	m <sup>2</sup>	42.40	
		5.13*2.77	m <sup>2</sup>	14.21	
		5.15*2.92*2	m <sup>2</sup>	30.08	
		5.15*1.40	m <sup>2</sup>	7.21	
		2.10*1.40*2-(1.1*1.74)	m <sup>2</sup>	3.97	
		1.30*2.70*2	m <sup>2</sup>	7.02	
		2.36*2.77*2-(1.10*1.74)	m <sup>2</sup>	11.16	
		3.77*2.92*2-(1.10*1.74*2)	m <sup>2</sup>	18.19	
		2.60*2.60*2	m <sup>2</sup>	13.52	
		1.00*2.60*2	m <sup>2</sup>	5.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.96</b>
10	KNR-W 4- d.1 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
		42.40	m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
11	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		0.25*0.25*1.70*12	m <sup>3</sup>	1.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.28</b>
12	KNR-W 4- d.1 01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z tat i rygli	m <sup>2</sup>		
		5.15*2.90	m <sup>2</sup>	14.94	
		2.10*2.90	m <sup>2</sup>	6.09	
		2.60*2.90	m <sup>2</sup>	7.54	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.57</b>
13	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		2.70*1.40*2	m <sup>2</sup>	7.56	
		2.10*1.40	m <sup>2</sup>	2.94	
		1.10*1.40	m <sup>2</sup>	1.54	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.60*2.80*2-1.20 1.00*2.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.36 5.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.00</b>
14	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów podokiennych od strony ulicy z blachy nie nadającej się do użytku 1.15*0.30*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.38</b>
15	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Wyniesienie z parteru budynku materiałów z rozbiórki  5.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.75</b>
16	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.75</b>
17	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następne 7 km 5.75	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.75</b>
<b>2</b>		<b>Prace inwestycyjne</b>			
18	KNR 4-07 d.2 0301-02	Wymiana rurociągu c.o. miedzianego o śr. zewnętrznej 12-15 mm i grubości ścianek 1.0 mm lutowanego miękko na ścianach budynku 22.00	m m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
19	KNNR 8 d.2 0417-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego 660 mm 2	kpl. kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
20	KNNR 8 d.2 0417-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupływowego 1060 mm 3	kpl. kpl.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
21	NNRNKB d.2 202 0522-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej powlekanej przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm parapetów podokiennych zewnętrznych 1.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.38</b>
22	KNR-W 2- d.2 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm 0.07	t t	0.07	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.07</b>
23	KNR 4-01 d.2 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15 1.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.26</b>
24	KNR-W 2- d.2 02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 pod filarki z cegiel - ręczne układanie betonu 0.60*0.50*0.35*12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.26</b>
25	KNR-W 2- d.2 02 0605-01 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa 0.70*0.60*12 0.35*0.35*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.04 1.47	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.51</b>
26	KNR 2-02 d.2 0118-08	Filarki z cegiel budowlanych pełnych na zaprawie cementowej 1x1 ceg. pod legary zbrojone w spinach prętami gr 6 mm 1.70*12	m m	20.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
27	KNR 4-01 d.2 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 7.79*7	m m	54.53	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.53</b>
28	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 42.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
29	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 42.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	J.m.	Poszcz.	Razem
30	d.2 kalk. własna	Montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarce okiennej z PCV	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
31	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		5.13*2.80*2	m <sup>2</sup>	28.73	
		5.94*2.92*2	m <sup>2</sup>	34.69	
		6.60*2.90*2	m <sup>2</sup>	38.28	
		42.40	m <sup>2</sup>	42.40	
		-1.10*1.74*3	m <sup>2</sup>	-5.74	
		-2.00	m <sup>2</sup>	-2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.36</b>
32	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		93.96	m <sup>2</sup>	93.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.96</b>
33	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m <sup>2</sup>		
		5.17*2.94-1.80	m <sup>2</sup>	13.40	
		2.60*2.94-1.80	m <sup>2</sup>	5.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.24</b>
34	KNR 0-14 d.2 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>		
		1.10*2.94	m <sup>2</sup>	3.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.23</b>
35	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
37	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne rozdzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		1.80*4	m <sup>2</sup>	7.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.20</b>
38	KNR 3 d.2 0702-03	Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych z malowaniem - wejściowych	m <sup>2</sup>		
		0.25*5.00	m <sup>2</sup>	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
39	KNR 3 d.2 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych czyszczenie i malowanie - wejściowych	m <sup>2</sup>		
		2.00*1.00	m <sup>2</sup>	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
40	KNR 2-15 d.2 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW pod natrysk i umywalkę	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
41	KNR 2-15 d.2 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
42	d.2 kalk. własna	Montaż szafki pod zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
43	KNR-W 4- d.2 02 0132-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
44	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
45	KNR 4-01 d.2 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg, na zaprawie cementowo-wapiennej pod montaż nawiewu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
46	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawiewu od strony bramy pod kuchnie	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
47	KNR-W 2-d.2 02 1303-02 analogia	Pieca na paliwo stałe do instalacji c.o. z montażem wraz z pompką do obiegu wymuszonego 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
48	KNR-W 2-d.2 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów 136.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	136.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.36</b>
49	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 136.36-42.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	93.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>93.96</b>
50	KNR-W 4-d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
51	KNR-W 2-d.2 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (19.24+3.23)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	44.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.94</b>
52	KNR 19-01 d.2 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych emalią bezbarwną 42.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>
53	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.00*0.90*5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
54	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.15*1.82*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.37</b>
55	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 42.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.40</b>