

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Plik w formacie ATHENASOFT					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych 2.46*1.17	m ² m ²	2.88	
				RAZEM	2.88
2	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w istniejącej łazience 2.20*2.75*2-1.70 1.94*2.75*2	m ² m ² m ²	10.40 10.67	
				RAZEM	21.07
3	KNR 4-04 d.1 0705-10	Demontaż zlewozmywaków 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-04 d.1 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 4-04 d.1 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z tworzyw sztucznych z rurami 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNNR 8 d.1 0225-04 analogia	Demontaż brodzika i kabiny 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 19-01 d.1 0427-02 analogia	Rozebranie szafek kuchennych 2.10*0.60*2	m ² m ²	2.52	
				RAZEM	2.52
9	KNR-W 4- d.1 01 0438-03 analogia łazienka	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK na ruszcie metalowym (2.43+2.06)*2.75*2-1.60	m ² m ²	23.10	
				RAZEM	23.10
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów podokiennych od strony ulicy i jeden od strony wjazdu z blachy nie nadającej się do użytku 1.30*0.30*3 1.35*0.30	m ² m ² m ²	1.17 0.40	
				RAZEM	1.57
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.05	m ³ m ³	3.05	
				RAZEM	3.05
12	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórki 3.05	m ³ m ³	3.05	
				RAZEM	3.05
13	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za następne 7 km 3.05	m ³ m ³	3.05	
				RAZEM	3.05
2		Prace inwestycyjne			
14	KNR 4-01 d.2 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach przy drzwiach wejściowych do lokalu - zarwane 2.46*2 1.17*3	m m m	4.92 3.51	
				RAZEM	8.43
15	KNR 4-01 d.2 0820-01	Wymiana desek podłogowych przy drzwiach wejściowych do lokalu 2.88	m ² m ²	2.88	
				RAZEM	2.88

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.2 202 0522-02	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej powlekanej przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm parapetów podokiennych zewnętrznych 1.57	m ² m ²	1.57	
				RAZEM	1.57
17	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych, baterii umywalkowej, zlewozmywakowej i natryskowej o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
18	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm z aworem odcinającym 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych termy i odpływowych z zaworem odcinającym o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-15 d.2 0207-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych uszczelnionych sznurem i kitem asfaltowym o śr. nom. 50 mm pod sedes, zlewozmywak i natrysk 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
21	KNR 2-15 d.2 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 25 mm pod umywalkę 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podwójnej gąbce 45.18-(1.35*1.75)	m ² m ²	42.82	
				RAZEM	42.82
23	KNR 4-01 d.2 0820-03 analogia	Przyklejenie do posadzki płyt OSB gr 10 mm w łazience 1.35*1.75	m ² m ²	2.36	
				RAZEM	2.36
24	KNR-W 4- d.2 01 0335-03	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej pod wentylację łazienki 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-17 d.2 0113-02	Przewody wentylacyjne kołowe o śr. do 150 mm 2.36	m ² m ²	2.36	
				RAZEM	2.36
26	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 45.18	m ² m ²	45.18	
				RAZEM	45.18
27	d.2 kalk. własna	Montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarnie okiennej z PCV 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² ścian i sufitów 7.12*2.75 9.56*2.75 4.95*2.75 2.57*2.75 3.95*2.75 4.95*2.75*2 45.18 -4.95*0.33 imitacja belki drewnianej	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	19.58 26.29 13.61 7.07 10.86 27.22 45.18 -1.63	
				RAZEM	148.18
29	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 120.96-14.60	m ² m ²	106.36	
				RAZEM	106.36
30	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - nowe pomieszczenie na łazienkę 1.75*2.75-1.60 1.35*2.75*2	m ² m ² m ²	3.21 7.42	
				RAZEM	10.63

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian do łazienki 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z kratką nawiewną do łazienki i do pomieszczenia od strony wjazdu płytowe pełne 0.80*2.00 0.80*2.00	m ² m ² m ²	1.60 1.60	
				RAZEM	3.20
33	KNNR 3 d.2 0702-03	Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych z malowaniem - wejściowych do lokalu 0.25*5.00	m ² m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
34	KNR 2-15 d.2 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	kalk. własna d.2	Montaż szafki pod zlewozmywak 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z rozdrabniaczem 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 2- d.2 02 1510-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów 120.96 4.95*2 43.80	m ² m ² m ² m ²	120.96 9.90 43.80	
				RAZEM	174.66
39	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 174.76-43.80	m ² m ²	130.96	
				RAZEM	130.96
40	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 43.80	m ² m ²	43.80	
				RAZEM	43.80
41	KNR-W 2- d.2 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 10.63*2-3.20 4.95*2.75*2-3.20 14.60	m ² m ² m ² m ²	18.06 24.02 14.60	
				RAZEM	56.68
42	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.30*1.63*4	m ² m ²	8.48	
				RAZEM	8.48
43	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg z paneli 38.14	m ² m ²	38.14	
				RAZEM	38.14