

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
<b>Plik w formacie ATHENASOFT</b>					
1		<b>Prace rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych 2.46*1.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.88</b>
2	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych w istniejącej łazience 2.20*2.75*2-1.70 1.94*2.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.40 10.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.07</b>
3	KNR 4-04 d.1 0705-10	Demontaż zlewozmywaków 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	KNR 4-04 d.1 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	KNR 4-04 d.1 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z tworzyw sztucznych z rurami 1	szt. szt.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNNR 8 d.1 0225-04 analogia	Demontaż brodzika i kabiny 1	kpl. kpl.	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR 19-01 d.1 0427-02 analogia	Rozebranie szafek kuchennych 2.10*0.60*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.52	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.52</b>
9	KNR-W 4-01 d.1 0438-03 analogia łazienka	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK na ruszcie metalowym (2.43+2.06)*2.75*2-1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.10</b>
10	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów podokiennych od strony ulicy i jeden od strony wjazdu z blachy nie nadającej się do użytku 1.30*0.30*3 1.35*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.17 0.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.57</b>
11	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.05</b>
12	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Usunięcie z parteru budynku materiałów z rozbiórki 3.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.05</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za następne 7 km 3.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.05</b>
2		<b>Prace inwestycyjne</b>			
14	KNR 4-01 d.2 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach przy drzwiach wejściowych do lokalu - zarwane 2.46*2 1.17*3	m m m	 4.92 3.51	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.43</b>
15	KNR 4-01 d.2 0820-01	Wymiana desek podłogowych przy drzwiach wejściowych do lokalu 2.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.88	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.88</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.2 202 0522-02	(z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej powlekanej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapetów podokiennych zewnętrznych 1.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.57</b>
17	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych, baterii umywalkowej, zlewozmywakowej i natryskowej o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
18	KNR 2-15 d.2 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr. nom. 15 mm z aworem odcinającym 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych termy i odpływowych z zaworem odcinającym o śr. nominalnej 20 mm 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
20	KNR 2-15 d.2 0207-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek kamionkowych uszczelnionych sznurem i kitem asfaltowym o śr. nom. 50 mm pod sedes,zlewozmywak i natrysk 3	szt. szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
21	KNR 2-15 d.2 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 25 mm pod umywalkę 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych na podwójnej gąbce 45.18-(1.35*1.75)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.82</b>
23	KNR 4-01 d.2 0820-03 analogia	Przyklejenie do posadzki płyt OSB gr 10 mm w łazience 1.35*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.36</b>
24	KNR-W 4- d.2 01 0335-03	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej pod wentylację łazienki 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
25	KNR 2-17 d.2 0113-02	Przewody wentylacyjne kołowe o śr. do 150 mm 2.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.36</b>
26	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 45.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.18	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.18</b>
27	d.2 kalk. własna	Montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarnie okiennej z PCV 4	szt. szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
28	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ścian i sufitów 7.12*2.75 9.56*2.75 4.95*2.75 2.57*2.75 3.95*2.75 4.95*2.75*2 45.18 -4.95*0.33 imitacja belki drewnianej	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.58 26.29 13.61 7.07 10.86 27.22 45.18 -1.63	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.18</b>
29	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 120.96-14.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.36	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.36</b>
30	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 - nowe pomieszczenie na łazienkę 1.75*2.75-1.60 1.35*2.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.21 7.42	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.63</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian do łazienki 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
32	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone z kratką nawiewną do łazienki i do pomieszczenia od strony wjazdu płytowe pełne 0.80*2.00 0.80*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.60 1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.20</b>
33	KNR 3 d.2 0702-03	Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych z malowaniem - wejściowych do lokalu 0.25*5.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.25</b>
34	KNR 2-15 d.2 0220-04	Montaż zlewomywaków stalowych dwukomorowych 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
35	kalk. własna	Montaż szafki pod zlewomywak 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
36	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
37	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' z rozdrabniaczem 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR-W 2- d.2 02 1510-09	Dwukrotne gruntowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów 120.96 4.95*2 43.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	120.96 9.90 43.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>174.66</b>
39	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 174.76-43.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.96</b>
40	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 43.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.80</b>
41	KNR-W 2- d.2 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 10.63*2-3.20 4.95*2.75*2-3.20 14.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.06 24.02 14.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.68</b>
42	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.30*1.63*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.48</b>
43	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg z paneli 38.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	38.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.14</b>