

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : ŻYRARDÓW, UL. 1 MAJA Nr 72
INWESTOR : PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
ADRES INWESTORA : 96-300 ŻYRARDÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ Nr 5
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LECHOSŁAW PIOTROWSKI
DATA OPRACOWANIA : 23.06.2018r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.06.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Instalacje odgromowe i uziemienia wyrównawcze					
1	KNNR 5 0719-07	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
d.1		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNNR 5 0605-02	Montaż uziołów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1		72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
4	KNNR 5 0602-03	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych	m		
d.1		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0602-03	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na kołkach wstrzeliwanych	m		
d.1		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNNR 5 0611-04	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 18 mm w wykopie	szt.		
d.1		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
d.1		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNNR 5 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
d.1		69	m	69.000	
				RAZEM	69.000
9	KNNR 5 0612-03	Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
d.1		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNNR 5 0615-02	Iglice typu IO-5.0 montowane na dachu z odciągami analogia	kpl.		
d.1		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.		
d.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNNR 5 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
d.1		54	m	54.000	
				RAZEM	54.000
13	KNNR 5 0612-04	Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie	szt.		
d.1		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNNR 5 0614-02	Ostony przewodów uziemiających o długości do 2 m na cegle	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNNR 5 0720-04	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000