



Zakres prac:

- montaż rusztowań,
- demontaż drzwi wejściowych do klatki schodowej
- remont uszkodzonego nadproża drzwiowego:
 - odciążenie remontowanego nadproża oraz filarka okiennego,
 - wykonanie drewnianej konstrukcji tymczasowej,
 - wymurowanie nadproża drzwiowego z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej,
 - rozbiórka tymczasowej konstrukcji drewnianej,
- przemurowanie filarka okiennego powyżej remontowanego nadproża z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej
- ponowny montaż stolarki drzwiowej ,
- otynkowanie strony wewnętrznej filarka okiennego, zagruntowanie oraz pomalowanie farbą paroprzepuszczalną, odtworzenie parapetu wewnętrznego
- demontaż rusztowań oraz uprzątnięcie przyległego terenu,

Nazwa Inwestycji			
PROJEKT BUDOWLANY REMONTU NADPROŻA DRZWIOWEGO NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZY ULICY CHOPINA 2 W ŻYRARDOWIE			
Inwestor			
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o. przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów			
Generalny Projektant			
DProjekt Damian Domański ul. Warszawska 33D, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego			
Projektant:	mgr inż. Leszek Tischner	157/2002	
Sprawdzający:	mgr Inż. Damián Cyrta	MAZ/0003/POOK/09	
Asystent:	inż. Damian Domański		
Tytuł rysunku:			
Widok remontowanego nadproża drzwiowego, Przekrój A-A			
Data: 12 września 2017 r.	skala 1:50	Rys. nr: 2	Str. nr: 15