



**UWAGI:**

- Dokumentację rozpatrywać całościowo, łącznie z pozostałymi rysunkami, opisem technicznym, projektami branżowymi.
- Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych, wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze.
- Ewentualne wątpliwości wyjaśnić z Projektantem
- Wprowadzanie zmian bez wiedzy i akceptacji Projektanta lub Inwestora jest zabronione.

**OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ ISTNIEJĄCEJ:**

Istniejące drzwi zinwentaryzowano na podstawie pozostałych w ościeży elementów ościeżnicy. Znaczna część ramiaków zniszczona została podczas pożaru i akcji gaśniczej. Brak skrzydeł drzwiowych i wypełnienia naświetla.

Drzwi wykonano z drewna w konstrukcji jednoramowej, z bogatymi zdobieniami. Panele kwater wzdłuż skrzydeł pełne wykonane z drewna, panele dolne skrzydeł pełne wykonane z drewna. Nowa stolarka wykonana powinna być z drewna, po demontażu istniejących drzwi i dokonanej inwentaryzacji z "natury", po odzyskaniu elementów ościeżnicy oraz skrzydeł i wykonanych pomiarach.

Panele dolne drzwi pełne, w górnej części skrzydeł szklenie pakietami z szybą mleczną lub piaszkowaną. W naświetlu zastosowane powinny być pakiety szybowe przezielne, w celu doświetlenia korytarza w mieszkaniu.

**SCHEMAT BUDYNKU/ POŁOŻENIE WZGLĘDEM STRON ŚWIATA**



Anna Miller Architekci  
ul. Spółdzielcza 42/28, 96-300 Żyrardów

Tytuł projektu:  
REMONT LOKALU MIESZKALNEGO  
W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Lokalizacja inwestycji:  
ul. Chopina 2, 96-300 Żyrardów, działka nr ew. 3490/1

Inwestor:  
GMINA MIASTO ŻYRARDÓW  
pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

Faza:  
PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA Projektant :  
mgr inż. arch. Anna Miller,  
nr uprawnień MA/070/12

podpis

**INWENTARYZACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH**

Data: 03.2018	Skala: 1:20	Format: A3	Nr rysunku: PB_A_D - 01
------------------	----------------	---------------	----------------------------