

Żyrardów, 31.05.2019 r.

ODOWIEDŹ NA ZAPYTANIE OFERENTA

Dot. Modernizacja 12 szt. hydrantów wewnętrznych w budynku przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie wraz z wykonaniem Projektu powykonawczego instalacji hydrantów wewnętrznych z uzgodnieniami Rzeczoznawcy ds. PPOŻ.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp.z o.o udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do Zamawiającego.

1. Czy jest opracowana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu
2. Czy inwestor udostępni inwentaryzację budowlaną obiektu (w formie elektronicznej lub „ papierowej”
3. Czy w ofercie ująć prace, które zostały wyszczególnione w zapytanie, czy także inne które należy wykonać w celu dostosowania instalacji ppoż do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.
4. Czy po wykonanych robotach instalacyjnych należy wykonać naprawę uszkodzonych ścian w obrębie hydrantów czy również malowanie ścian i sufitów całego pomieszczenia
5. Czy połączenie pionów instalacji ppoż , na ostatniej kondygnacji wykonać rurami stalowymi natynkowo czy instalację należy ułożyć pod tynkiem
6. Czy do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji zaprojektować tylko pompy do celów ppoż czy również do podniesienia ciśnienia wody w instalacji wody do celów sanitarnych w całym budynku
7. Czy w wycenie ująć koszty remontu pomieszczenia hydroforni oraz koszty przystosowania istniejącego pomieszczenia na cele ppoż(drzwi ppoż przejścia instalacji przez przegrody, instalacji elektryczna) oraz projekt i wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej pompy do podnoszenia ciśnienia, wyłącznik główny i oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne dla całego budynku

Odpowiedzi:

Ad. 1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest w trakcie przygotowywania.

Ad. 2 Zamawiający udostępni inwentaryzację obiektu- w załączeniu.

Ad 3. Należy wykonać również inne prace w celu dostosowania instalacji ppoż do stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.

Ad. 4. Należy wykonać naprawę uszkodzonych ścian w obrębie hydrantów oraz malowanie w obrębie 2m od wykonywanych prac.

Ad 5. Połączenie pionów instalacji ppoż na ostatniej kondygnacji wykonać rurami stalowymi natynkowo, rury należy pomalować.

Ad. 6. Do podnoszenia ciśnienia wody w instalacji zaprojektować tylko pompy do celów ppoż.

Ad. 7. Tak należy ująć koszty remontu pomieszczenia hydroforni oraz koszty przystosowania istniejącego pomieszczenia na cele ppoż(drzwi ppoż przejścia instalacji przez przegrody, instalacji elektryczna) oraz projekt i wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej pompy do podnoszenia ciśnienia, wyłącznik główny i oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne dla całego budynku.

W związku z zapytaniem oferenta Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 07.06.2019r. do godz. 10⁰⁰

Otwarcie ofert nastąpi 07.06.2019r. godz. 10¹⁰ w siedzibie Zamawiającego przy ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów pok. Nr 7.

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Prezes Zarządu


mgr Robert Rybicki

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.
Członek Zarządu


mgr inż. Paweł Rzeszot