

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont dachu budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie</b>					
1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m <sup>2</sup>		
		3,80	m <sup>2</sup>	3,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
2	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		20,40	m	20,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,400</b>
3	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m <sup>2</sup>		
		3,80	m <sup>2</sup>	3,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		3,80	m <sup>2</sup>	3,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
5	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
		7,60	m <sup>3</sup>	7,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,600</b>
7	KNR-W 4-02 40201-01 (analogia)	Demontaż wywiewów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym	m		
		3	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8	KNR 4-01 0106-04 (analogia)	Usunięcie z dachu budynku gruzu	m <sup>3</sup>		
		$(7,60+3,78)*0,10$	m <sup>3</sup>	1,138	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,138</b>
9	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m <sup>2</sup>		
		2,094	m <sup>2</sup>	2,094	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,094</b>
10	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m <sup>3</sup>		
		0,419	m <sup>3</sup>	0,419	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,419</b>
11	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		3,80	m <sup>2</sup>	3,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,800</b>
12	KNR 5-10 0803-01 (analogia)	Podnośnik przy wycinaniu fragmentu docieplenia	kpl.		
		1*8	kpl.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
13	KNR 9-29 0202-04 (analogia)	Usunięcie izolacji termicznej (docieplenia)	m <sup>2</sup>		
		9,036	m <sup>2</sup>	9,036	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,036</b>
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, pasa podrynnowego, okapów, kołnierzy, gzymsów, itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		25,073	m <sup>2</sup>	25,073	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,073</b>
15	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm - murów ogniowych	m <sup>2</sup>		
		4,425	m <sup>2</sup>	4,425	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,425</b>
16	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
		39,60	m	39,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,600</b>
17	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszuw i okapów z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy, wiatrówka	m <sup>2</sup>		
		28,178	m <sup>2</sup>	28,178	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucz- rów) z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	 4,000	 28,178
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
19	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 18,825	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,825	 18,825
				<b>RAZEM</b>	<b>18,825</b>
20	KNR 4-01 0516-01 (analogia)	Obróbki dekarskie z papay kominów  16,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,900	 16,900
				<b>RAZEM</b>	<b>16,900</b>
21	KNR 2-02 0617-05 (analogia)	Wzmocnienie obróbek dekarskich z papy (listwa dociskowa)  67,60	m m	 67,600	 67,600
				<b>RAZEM</b>	<b>67,600</b>
22	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,100	 2,100
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
23	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 536,435	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 536,435	 536,435
				<b>RAZEM</b>	<b>536,435</b>
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7,98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,980	 7,980
				<b>RAZEM</b>	<b>7,980</b>
25	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
26	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 22,70	m m	 22,700	 22,700
				<b>RAZEM</b>	<b>22,700</b>
27	KNR 4-01 0108-09 0108-10 (analogia)	Wywie i utylizacja znie gruzu oraz innych odpadów z dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 7,98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7,980	 7,980
				<b>RAZEM</b>	<b>7,980</b>
28	KNR 4-01 0519-01	Naprawy pokrycia dachowego papą termozgrzewalną jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia- łącznika 2,70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,700	 2,700
				<b>RAZEM</b>	<b>2,700</b>
29	KNR 2-02 0617-06	Izolacja łączenia papy 22,70	m m	 22,700	 22,700
				<b>RAZEM</b>	<b>22,700</b>

P.G.M. Żyrardów Spółka z o.o.  
Inspektor ds. Ogólnopodulanych

Elżbieta Skwarak

05.05.2020r.