
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NADPROŻA DRZWIOWEGO NAD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI DO KLATKI SCHODOWEJ W
BUDYNKU PRZY UL. CHOPINA 2 W ŻYRARDOWIE
ADRES INWESTYCJI : ul. Chopina 2, Żyrardów
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 5, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Cybulski
DATA OPRACOWANIA : 20 styczeń 2020

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

DProjekt Damian Domański
WYKONAWCA : ul. Warszawska 33D
05-082 Blizne Łaszczyńskiego
NIP 8222251020, Regon 362154412

INWESTOR :

Data opracowania
20 styczeń 2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nadproża			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² - demontaż drzwi wejściowych - materiał do ponownego montażu (wsp. dla R=2,0)	m ²		
d.1	0353-10	1,38*2,33	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
2	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
d.1	0354-11	1,40	m	1,40	
				RAZEM	1,40
3		Demontaż oraz powtórny montaż po zakończeniu prac oprawy oświetleniowej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych nadproży	szt.		
d.1	0436-04	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
d.1	0436-01	3,40*3	m	10,20	
				RAZEM	10,20
6	KNR-W 4-01	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm ²	m		
d.1	0435-03	4,00*2	m	8,00	
				RAZEM	8,00
7		Zabezpieczenie okna powyżej przemurowanej ściany na czas prowadzenia robót	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR-W 4-01	Przemurowanie przesklepień łukowych otworów o szerokości i grubości 2x1 ceg. w ścianach z cegieł - rozbiórkowe cegły z Żyrardowa o odpowiednich parametrach (wielkość, kolor, parametry techniczne) do parametrów cegły istniejącej	m		
d.1	0315-01	1,40	m	1,40	
				RAZEM	1,40
9	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - filarek okienny	m ³		
d.1	0348-02	1,46*1,00*0,41	m ³	0,60	
				RAZEM	0,60
10	TZKBNK IV -	Ręczne oczyszczenie cegły z zaprawy cem.-wap. z wybraniem do odzysku i ułożeniem w koźły	szt.		
d.1	571	poz.9*372*0,6 <60 % cegieł do odzysku>	szt.	133,92	
				RAZEM	133,92
11	KNR-W 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0333-07	1,00*2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami (60% cegieł z odzysku + 40% rozbiórkowych cegieł z Żyrardowa o odpowiednich parametrach (wielkość, kolor, parametry techniczne) do parametrów cegły istniejącej)	m ³		
d.1	0304-01	poz.9	m ³	0,60	
				RAZEM	0,60
13	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań nadproży	szt.		
d.1	0436-08	poz.4	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań stropów z deskowaniem	m		
d.1	0436-05	poz.5	m	10,20	
				RAZEM	10,20
15	KNR-W 4-01	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm ²	m		
d.1	0435-05	poz.6	m	8,00	
				RAZEM	8,00
16	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe - montaż drzwi - materiał z demontażu	m ²		
d.1	1040-02	1,38*2,33	m ²	3,22	
				RAZEM	3,22
17	KNR-W 2-02	Parapety drewniane szerokości do 50 cm - dębowe gr. 3cm, zabezpieczone lakierobejca trudno zapalną	m		
d.1	2104-03	1,40	m	1,40	
				RAZEM	1,40

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.1 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (tynkowanie ościeży od środka po wymianie stolarki) 1,38*2*2,33	m		
			m	6,04	
				RAZEM	6,04
19	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 1,46*1,20	m ²		
			m ²	1,75	
				RAZEM	1,75
20	KNR-W 4-01 d.1 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów (1,38+2*2,33)*1,00 1,46*1,20	m ²		
			m ²	6,04	
			m ²	1,75	
				RAZEM	7,79
21	KNR-W 2-02 d.1 1510-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi paroprzepuszczalnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc) poz.20	m ²		
			m ²	7,79	
				RAZEM	7,79
2		Rusztowania, wywóz gruzu			
22	KNR-W 2-02 d.2 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokość do 10 m 3,00*4,00	m ²		
			m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
23	KNR-W 4-01 d.2 1216-01 analogia	Zabezpieczenie przestrzeni pod rusztowaniem folią osłonową 4,00*3,00	m ²		
			m ²	12,00	
				RAZEM	12,00
24		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,15,22)			
25	KNR 4-04 d.2 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 10 km (wywóz gruzu i śmieci z terenu budowy) (poz.8*0,41*0,20+poz.9)*1,1	m ³		
			m ³	0,79	
				RAZEM	0,79