

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie - montaż i rozbiórka.			
1	KNR 4-04 d.1 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł $(30.50+2.50)*2+(15.07+2.50)*2$	m m	101.14	
				RAZEM	101.14
2	KNR 4-04 d.1 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów 104.14	m m	104.14	
				RAZEM	104.14
3	KNR 4-04 d.1 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie 104.14	m m	104.14	
				RAZEM	104.14
4	KNR 4-04 d.1 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 104.14	m m	104.14	
				RAZEM	104.14
2		Opaska - rozbiórka i wykonanie nowej.			
5	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $(15.07*2*0.50+30.37*2*0.50+0.50*0.50*2*2)*0.08$	m ³ m ³	3.72	
				RAZEM	3.72
6	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $15.07*2+30.37*2+0.50*2*2*2$	m m	94.88	
				RAZEM	94.88
7	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej $(30.37+0.50*2)*0.50*2$ $(15.07+0.50)*0.50*2$	m ² m ² m ²	31.37 15.57	
				RAZEM	46.94
3		Ściany fundamentowe - remont			
8	KNR 4-01 d.3 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II $(15.07*2+30.37*2+1.00*4)*(1.00*1.00)$	m ³ m ³	94.88	
				RAZEM	94.88
9	KNKRB 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach $(15.07*2+30.37*2)*1.00$	m ² m ²	90.88	
				RAZEM	90.88
10	KNKRB 3 d.3 0602-01	Uzup.tynków zwyk.wewn.kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceram.,beton.,z płyt wiorowo-cem.,zagrunt.siatkach $(15.07*2+30.37*2)*1.00$	m ² m ²	90.88	
				RAZEM	90.88
11	KNR 19-01 d.3 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stałowych - pow. ponad 5,0 m ² $(15.07*2+30.37*2)*1.00$	m ² m ²	90.88	
				RAZEM	90.88
12	KNR 4-01 d.3 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 20	szt. szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
13	KNR 4-01 d.3 0420-04 analogia	Wykonanie daszków zabezpieczających - wykopy $2.50*3.00*5*2$	m ² m ²	75.00	
				RAZEM	75.00
14	KNR-W 2-02 d.3 0608-12 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego pionowe na kleju $(15.07*2+30.37*2)*1.00$	m ² m ²	90.88	
				RAZEM	90.88
15	KNR-W 2-02 d.3 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej wytłaczanej - zbiorników, basenów itp. $(15.07*2+30.37*2)*1.00$	m ² m ²	90.88	
				RAZEM	90.88
16	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III $(15.07*2+30.37*2+1.00*4)*(1.00*1.00)$	m ³ m ³	94.88	
				RAZEM	94.88
4		Stołarka - wymiana na stylizowane zabytkowe.			
17	KNR 4-01 d.4 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 40.00	szt. szt.		
				40.00	
				RAZEM	40.00
19	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.55*1.55*4 1.20*2.09*2	m ² m ² m ²		
				9.61 5.02	
				RAZEM	14.63
20	KNR 4-01 d.4 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm (1.08+1.55*2)*8*3 (1.55+1.55*2)*(2+2) (1.08+1.35*2)*8*2 3.14*0.35*2 1.20*2.09*2*2	m m m m m m		
				100.32 18.60 60.48 2.20 10.03	
				RAZEM	191.63
21	KNR-W 2-02 d.4 1001-05	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 okragle 3.14*0.35*0.35*2	m ² m ²		
				0.77	
				RAZEM	0.77
22	KNR-W 2-02 d.4 1001-06 analogia	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2 (1.08*1.55)*8*3 (1.08*1.35)*8*2	m ² m ² m ²		
				40.18 23.33	
				RAZEM	63.51
23	KNR-W 2-02 d.4 1001-07 analogia	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m2 1.55*1.55*2*2	m ² m ²		
				9.61	
				RAZEM	9.61
24	KNR-W 2-02 d.4 1027-03	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe z naswietlaniem o powierzchni ponad 1.5 m2 1.20*2.09*2	m ² m ²		
				5.02	
				RAZEM	5.02
25	KNR AT-31 d.4 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe. 1.08*8*3 1.55*2*2 1.08*8*2 3.14*0.35/2*2	m m m m m		
				25.92 6.20 17.28 1.10	
				RAZEM	50.50
26	KNR-W 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm (1.08+1.55*2)*8*3 (1.55+1.55*2)*(2+2) (1.08+1.35*2)*8*2 3.14*0.35*2 (1.20+2.09*2)*2	m m m m m m		
				100.32 18.60 60.48 2.20 10.76	
				RAZEM	192.36
27	NNRNKB d.4 202 2018-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku 192.36*0.15	m ² m ²		
				28.85	
				RAZEM	28.85
28	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (1.08*1.55)*8*3 (1.55*1.55)*(2+2) (1.08*1.35)*8*2 3.14*0.35*0.35*2 (1.20*2.09)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				40.18 9.61 23.33 0.77 5.02	
				RAZEM	78.91
5		Rusztowania.			
29	KNR-W 2-02 d.5 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (15.09+30.37+2.00)*2*10.00	m ² m ²		
				949.20	
				RAZEM	949.20
6		Tynki elewacji - skucie starych, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie nowych.			
30	KNR-W 3 d.6 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach (15.09+30.37)*2*9.03 15.09*(10.94-9.03)/2*2 -27.73*(0.32+2.40+0.38)	m ² m ² m ² m ²		
				821.01 28.82 -85.96	
				RAZEM	763.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNNR-W 3 d.6 0609-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m2 (15.09+30.37)*2*9.03 15.09*(10.94-9.03)/2*2 -27.73*(0.32+2.40+0.38)	m ² m ² m ² m ²	 821.01 28.82 -85.96	
				RAZEM	763.87
32	KNR 4-01 d.6 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 50.00	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
33	KNR 4-01 d.6 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 50.00	m m	 50.00	
				RAZEM	50.00
34	KNR 0-28 d.6 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 821.01 -3.14*0.35*0.35*2 -(1.08*1.55)*8*3 -(1.08*1.35)*8*2 -(1.20+2.09)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	 821.01 -0.77 -40.18 -23.33 -6.58	
				RAZEM	750.15
35	KNR AT-31 d.6 0703-01	Montaż listwy początkowej 15.09*2+30.37*2	m m	 90.92	
				RAZEM	90.92
36	KNR AT-31 d.6 0703-02	Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej 90.92	m m	 90.92	
				RAZEM	90.92
37	KNR AT-31 d.6 0103-01	Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 5 cm na ścianach 750.15	m ² m ²	 750.15	
				RAZEM	750.15
38	KNR AT-31 d.6 0704-05	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) do podłoża z cegły - dodatek za zwiększenie ilości 750.15/0.25	szt. szt.	 3000.60	
				RAZEM	3000.60
39	KNR AT-31 d.6 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 3.00*4 (2.10*2+1.20)*2	m m m	 12.00 10.80	
				RAZEM	22.80
40	KNR AT-31 d.6 0301-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm na ościeżach (1.08+1.55)*2*8*0.30*3 (1.55+1.55)*2*(2+2)*0.30 (1.08+1.35)*2*8*0.30*2 3.14*0.35*2*0.30 (1.20+2.09*2)*0.30	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 37.87 7.44 23.33 0.66 1.61	
				RAZEM	70.91
41	KNR AT-31 d.6 0706-01	Montaż profili elewacyjnych - profile okienne typ A (1.08+1.55)*2*(8*3) (1.55+1.55)*2*(2+2) (1.08+1.35)*2*(8*2) 3.14*0.35*2	m m m m m	 126.24 24.80 77.76 2.20	
				RAZEM	231.00
42	KNR AT-31 d.6 0502-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach 750.15	m ² m ²	 750.15	
				RAZEM	750.15
43	KNR AT-31 d.6 0502-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ścianach 750.15	m ² m ²	 750.15	
				RAZEM	750.15
44	KNR AT-31 d.6 0502-02	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach 70.91	m ² m ²	 70.91	
				RAZEM	70.91
45	KNR AT-31 d.6 0502-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na ościeżach 70.91	m ² m ²	 70.91	
				RAZEM	70.91

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR AT-31 d.6 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 750.15+70.91	m ²		
			m ²	821.06	
				RAZEM	821.06
7		Obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe.			
47	KNR 4-01 d.7 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 9.00*5	m		
			m	45.00	
				RAZEM	45.00
48	KNR 4-01 d.7 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 30.37*2	m		
			m	60.74	
				RAZEM	60.74
49	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30.00	m ²		
			m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
50	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 30.00	m ²		
			m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
51	KNR-W 2-02 d.7 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 9.00*5	m		
			m	45.00	
				RAZEM	45.00
52	KNR-W 2-02 d.7 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 37.37*2	m		
			m	74.74	
				RAZEM	74.74
8		Wymiana witryn i drobnych elementów elewacji.			
53	KNR 4-01 d.8 0354-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
54	KNR 4-01 d.8 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegiel 5	szt.		
			szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
55	KNR 4-04 d.8 0803-01 analogia	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad I kondygnacją 27.99*2.5 0.70*2.50*2 -(1.80*2+1.13+1.71*2-0.80)*2.50	m ²		
			m ²	69.98	
			m ²	3.50	
			m ²	-18.38	
				RAZEM	55.10
56	KNR 0-19 d.8 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie 27.99*2.5 0.70*2.50*2 -(1.13*2.35)*4	m ²		
			m ²	69.98	
			m ²	3.50	
			m ²	-10.62	
				RAZEM	62.86
57	KNR 0-19 d.8 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie 1.13*2.35*4	m ²		
			m ²	10.62	
				RAZEM	10.62
58	kalk. własna	Montaż konstrukcji do zamontowania reklam i klimatyzatorów. 4	kpl.		
			kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
59	kalk. własna	Wykonanie konstrukcji zadaszenia nad witrynami wraz z ociepleniem, paroizolacją i pokryciem z blachy stalowej płaskiej powlekanej - z zamontowaniem podsufitki z płyt k-g i pomalowaniem f. emulsyjną. 0.80*27.99	m ²		
			m ²	22.39	
				RAZEM	22.39
9		Roboty ponad połaciami dachową			
60	KNR-W 4-01 d.9 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w 1 miejscu 10.00	m ²		
			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
61	KNR 4-01 d.9 0310-01	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.20	m ³		
			m ³	0.20	
				RAZEM	0.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
62	KNR 4-01 d.9 0735-06	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem spadzistym 10.00	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
63	KNR 4-01 d.9 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 10.00	m ² m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
10		Roboty dodatkowe.			
64	KNR-W 2-02 d.10 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu 0.30*1.10*1.00	m ³ m ³	0.33	
				RAZEM	0.33
65	KNR-W 2-02 d.10 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie $((0.30+0.30+0.05)*2*(27.99+0.70*4)/0.15*0.222)/1000$	t t	0.06	
				RAZEM	0.06
66	KNR-W 2-02 d.10 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane ośr. 10 mm $(27.99+0.70*4)*4*0.617/1000$	t t	0.08	
				RAZEM	0.08