

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	d.1 kalk. własna	Wykonanie, z pomalowaniem i zamontowaniem drzwi wewnętrznych płycinowych pełnych "80"	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych średnio złożonych - płyciny ze sklejki lub z masywu (drewno) w i ilości do 3 szt. w jednym skrzydle, z pomalowaniem i zamontowaniem - pow. do 2,0 m2 i gr. do 40 mm - rys. nr 2 i 5	m ²		
	1	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
3	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych złożonych o pow. do 2 m2 - płyciny z masywu (drewno) w ilości do 3 szt. w jednym skrzydle, gr. do 45 mm (skansen) - rys. nr 1 i 6	m ²		
	1	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
4	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych klepkowych z pomalowaniem i zamontowaniem - pow do 2,0 m2, gr. 40 mm - rys. nr 3	m ²		
	1	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
5	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł drzwiowych klepkowych o pow do 2 m2, z naświetlem, z malowaniem, szkleniem i osadzeniem, o gr, do 40mm - rys. nr 4.	m ²		
	1	1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
6	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych prostych, z pomalowaniem i zamontowaniem, o pow. do 3,5 m2 i gr. ramiaka do 80x150 mm.	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
7	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych prostych o pow. do 3,5 m2, gr. ramiaka do 80x150mm, z naświetlem - z oszkleniem (naświetla), pomalowaniem i zamontowaniem.	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
8	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych prostych, z naświetlem o pow. do 3 m2 i gr. ramiaka do 80x150 + malowanie, szklenie i osadzenie w murze.	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
9	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic drzwiowych o pow do 4,0 m2 i gr.ramiaka do 100x200 mm, z naświetlm, z pomalowaniem, oszkleniem i zamontowaniem.	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
10	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnicy drzwiowej łukowej o pow. do 4 m2 i gr. ramiaka do 100x300, z naświetlem + malowanie, szklenie i osadzenie w murze.	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
11	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł okiennych skrzynkowych, ze szczelinami poziomymi w ilości do 2 szt., o przekroju ramiaka do 70x45mm, z pomalowaniem, oszkleniem i zamontowaniem - o pow do 0,75 m2	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
12	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł okiennych skrzynkowych łukowych (górną część), o przekroju ramiaka do 45x70 i pow do 0,5 m2., z pomalowaniem, oszkleniem i zamontowaniem - rys. nr 7.	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
13	d.1 kalk. własna	Wykonanie skrzydeł okiennych skrzynkowych, bez szczelin, o pow do 0,75 m2 i gr. ramiaka do 70x45, z oszkleniem, pomalowaniem i zamontowaniem	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
14	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic okiennych skrzynkowych, o pow. ponad 2 m2, z pomalowaniem i osadzeniem, o gr. ramiaka do 70x180mm	szt		
	1	1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15	d.1 kalk. własna	Wykonanie ościeżnic okiennych skrzynkowych łukowych, o pow. ponad 2 m2 i gr. ramiaka do 70x180, z pomalowaniem i oszkleniem i osadzeniem w murze.	szt.		
	1	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	d.1 kalk. własna	Remont stopni o dł. do 1,2 m z podstopniami - schody proste - drewno iglaste (sosna) gr. 40mm	szt.		
	1	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	d.1 kalk. własna	J.w lecz w schodach zabiegowych	szt.		
	1	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie na schodach, poręczy profilowanej do tralek (z pomalowaniem) - drewno iglaste (sosna).	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
19	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie w policzkach tralek profilowanych, z pomalowaniem (materiał j.w.)	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
20	d.1 kalk. własna	J.w. lecz tralki prostokątne	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
21	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie w policzku słupka balustrady (średnio ozdobny) + malowanie	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
22	d.1 kalk. własna	Wymiana zużytej belki policzkowej (schody) wraz z pomalowaniem farbą olejną.	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
23	d.1 kalk. własna	Wymiana podokienników drewnianych o dł. do 1,30	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
24	d.1 kalk. własna	Uzupełnienie poręczy przy schodach i pomostach komunikacyjnych - budynki gospodarcze (komórki).	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
25	d.1 kalk. własna	Wykonanie i zamontowanie naświetla drzwiowego, ze szprosami i z pomalowaniem farbą olejną.	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01 d.1 0903-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych zespolonych licząc łącznie za skrzydło letnie i zimowe z rozkręceniem i skręceniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 4-01 d.1 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych skrzynkowych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR 4-01 d.1 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o pow.ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 2-02 d.1 1401-03	Szklenie ram drew.zdejmow.pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 2-3 mm - pow.szyby do 0.5 m2	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR 4-01 d.1 0912-03	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości do 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 4-01 d.1 0912-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawędziach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
37	KNR 4-01 d.1 0913-05	Wstawienie łat ze sklejki lub płyty pilśniowej twardej o powierzchni do 0.5 dm2 w płaszczyznach elementów stolarki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 4-01 d.1 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR 4-01 d.1 0411-06	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR 4-01 d.1 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 2-02 d.1 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 2-02 d.1 1015-09	Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórek na odl.do 1 km	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 4-01 d.1 0108-10	j.w. lecz za każdy nast. 1 km	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00