
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu ok. 60% powierzchni
ADRES INWESTYCJI : Żyrardów ul. 1- go Maja 59
INWESTOR : Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Armii Krajowej 5; 96-300 Żyrardów

SPORZĄDZIŁ :
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 80	m m	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 105	m ² m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 1050.0	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
5	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 1050.0*20%	m ² m ²	210.000	
				RAZEM	210.000
6	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 105	m m	105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 60	m m	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNR 4-01 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 4-01 0310-02 wycena indy- widualna	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 22	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
11	KNR 4-01 0322-01 wycena indy- widualna	Obsadzenie wsporników na kominach 30	szt. szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 0-19 0929-03 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna jednodzielne drewniane o pow. do 1.0 m2 4.8	m ² m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
13	KNR 4-02 0211-03 analogia	Wymiana wywiewek kanalizacyjnych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
14	analiza indy- widualna	Wyłazy na dach 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na od- ległość 11 km 70	m ³ m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
16	KNR 4-01 0629-09	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza krawędziaków metodą opryskiwania z przerwami 1050.0	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
17	KNR AT-09 0102-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - rozstaw kontrłat 0,80 m 1050.0	m ² m ²	1050.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1050.000
18	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych 1050.0	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
19	KNR AT-09 0802-01 analogia	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. do 50 m ² - analogia blacha płaska powlekana 1050.0	m ² m ²	1050.000	
				RAZEM	1050.000
20	KNR AT-09 0802-10 analogia	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory. analogia blacha powlekana płaska 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
21	KNR AT-09 0802-09 analogia	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe. analogia blacha powlekana płaska 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
22	KNR AT-09 0802-08 analogia	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu - analogia blacha powlekana płaska 155	m ² m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
23	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 90	m m	90.000	
				RAZEM	90.000
24	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
25	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
26	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
27	KNR 2-25 0703-01	Maszty antenowe rurowe do 12 m - montaż 2	maszt. maszt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m 1400	m ² m ²	1400.000	
				RAZEM	1400.000
29	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,6,21,22,23,24,27)			