

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 10.60*11.60*2 4.00*1.00*2	m ² m ² m ²	245.92 8.00	
				RAZEM	253.92
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne sześć warstw 253.92	m ² m ²	253.92	
				RAZEM	253.92
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - pasy nadrynnowe, wiatrówki, kołnierze z blachy nie nadającej się do użytku (10.60*2*2+1.00*4)*0.25 6.00*2*0.50 6.00*2*2*0.35 ((0.45+0.95)*2*2+(0.50+2.20)*2)*0.30 6.00*2*2*0.25 (0.70+0.65)*2*0.25+0.90*0.80	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	11.60 6.00 8.40 3.30 6.00 1.40	
				RAZEM	36.70
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku (10.35*2+0.36)*2+0.25*2*2	m m	43.12	
				RAZEM	43.12
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.30*2 8.30*2*2	m m m	16.60 33.20	
				RAZEM	49.80
6	KNR 4-01 0311-07	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 1/2 ceg. pochyło 6.00*2	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR 4-01 0312-05	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 1/2 ceg. pochyłych 12.00	m m	12.00	
				RAZEM	12.00
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 250.20*20%	m ² m ²	50.04	
				RAZEM	50.04
9	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 6.00*4+5.00*4	m m	44.00	
				RAZEM	44.00
10	KNR-W 4-01 0416-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze lub zastrzały 1.50*6	m m	9.00	
				RAZEM	9.00
11	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 253.92	m ² m ²	253.92	
				RAZEM	253.92
13	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 11.60+6.00*2*2*0.25+0.68	m ² m ²	18.28	
				RAZEM	18.28
14	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 6.00+8.40+3.30+0.90*0.80	m ² m ²	18.42	
				RAZEM	18.42
15	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 43.12	m m	43.12	
				RAZEM	43.12
16	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 8.30*2 8.30*2*2	m m m	16.60 33.20	
				RAZEM	49.80
17	KNR-W 4-01 0526-10	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur 2*2	szt. szt.	4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.00
18	KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
19	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowładowczymi na odległość 7 km	m ³		
		(253.92*20%)*0.025	m ³	1.27	
		12.00*0.38*0.07	m ³	0.32	
		0.12*0.12*44	m ³	0.63	
		0.80	m ³	0.80	
				RAZEM	3.02
20	kalk. własna	Wywiezienie papy z rozbiórki + jej utylizacja.	m ³		
		253.92*0.030	m ³	7.62	
				RAZEM	7.62