

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Ogrodzenie - montaż i rozbiórka.			
1	KNR 4-04 d.1 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł (5.00+17.60+5.00)*2 (2.50+10.30+2.50)*2	m m m	 55.20 30.60	
				RAZEM	85.80
2	KNR 4-04 d.1 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów 85.80	m m	 85.80	
				RAZEM	85.80
3	KNR 4-04 d.1 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie 85.80	m m	 85.80	
				RAZEM	85.80
4	KNR 4-04 d.1 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie 85.80	m m	 85.80	
				RAZEM	85.80
2		Opaska - rozbiórka i wykonanie nowej.			
5	KNR 4-01 d.2 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm (10.30+0.50*2)*(17.60+0.50*2)*0.08 -(10.30*17.60)*0.08	m ³ m ³ m ³	 16.81 -14.50	
				RAZEM	2.31
6	KNR 4-01 d.2 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku (10.30+0.50*2)*(17.60+0.50*2) -(10.30*17.60)	m ² m ² m ²	 210.18 -181.28	
				RAZEM	28.90
3		Ściany fundamentowe - remont			
7	KNR 4-01 d.3 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II [(10.30+1.00*2)+(17.60)]*2*(1.00*1.00)	m ³ m ³	 59.80	
				RAZEM	59.80
8	KNKRB 3 d.3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach (10.30+17.60)*2*1.00	m ² m ²	 55.80	
				RAZEM	55.80
9	KNKRB 3 d.3 0602-01	Uzup. tynków zwyk. wewn. kat. III o pow. do 5 m ² z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceram., beton., z płyt wiorowo-cem., zagrun. siatkach 55.80	m ² m ²	 55.80	
				RAZEM	55.80
10	KNR 19-01 d.3 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² 55.80	m ² m ²	 55.80	
				RAZEM	55.80
11	KNR 4-01 d.3 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. 20	szt. szt.	 20.00	
				RAZEM	20.00
12	KNR 4-01 d.3 0420-04 analogia	Wykonanie daszków zabezpieczających - wykopy 2.50*3.00*2*2	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
13	KNR-W 2-02 d.3 0608-12 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z polistyrenu ekstrudowanego pionowe na kleju 55.80	m ² m ²	 55.80	
				RAZEM	55.80
14	KNR-W 2-02 d.3 0606-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej wytłaczanej - zbiorników, basenów itp. 55.80	m ² m ²	 55.80	
				RAZEM	55.80
15	KNR 4-01 d.3 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 59.80	m ³ m ³	 59.80	
				RAZEM	59.80
4		Stołarka - wymiana na stylizowane zabytkowe.			
16	KNR 4-01 d.4 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ² 8	szt. szt.	 8.00	
				RAZEM	8.00
17	KNR 4-01 d.4 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	szt.	16.00	
				RAZEM	16.00
18	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
19	KNR 4-01 d.4 0702-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 15 cm (1.04+1.43)*2*12 (1.10+1.75)*2*4 (0.90+1.00)*2*8 (1.11+2.09*2)*2	m m m m	59.28 22.80 30.40 10.58	
				RAZEM	123.06
20	KNR-W 2-02 d.4 1001-05	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m ² okrągłe (0.90*1.00)*8	m ² m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
21	KNR-W 2-02 d.4 1001-06 analogia	Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m ² (1.04*1.43)*12 (1.10*1.75)*4	m ² m ² m ²	17.85 7.70	
				RAZEM	25.55
22	KNR-W 2-02 d.4 1027-03	Drzwi zewnętrzne pływające pełne jednoskrzydłowe z naswietłem o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.11*2.09*2	m ² m ²	4.64	
				RAZEM	4.64
23	KNR AT-31 d.4 0707-01	Montaż profili elewacyjnych - profile parapetowe. 1.04*12 1.10*4 0.90*8	m m m m	12.48 4.40 7.20	
				RAZEM	24.08
24	KNR-W 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 15 cm 123.06	m m	123.06	
				RAZEM	123.06
25	NNRNKB d.4 202 2018-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z tynku 123.06*0.15	m ² m ²	18.46	
				RAZEM	18.46
26	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 18.46	m ² m ²	18.46	
				RAZEM	18.46
5		Rusztowania.			
27	KNR-W 2-02 d.5 1603-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (17.60+10.30)*2*5.00	m ² m ²	279.00	
				RAZEM	279.00
6		Tynki elewacji - skucie starych, wykonanie izolacji termicznej, wykonanie nowych.			
28	KNNR-W 3 d.6 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach [10.30*5.00+(7.15-5.00)*10.30/2]*2 17.60*5.00*2 -(1.04*1.43)*12 -(1.10*1.75)*4 -(0.90*1.00)*8 -(1.11*2.09)*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	125.15 176.00 -17.85 -7.70 -7.20 -4.64	
				RAZEM	263.76
29	KNNR-W 3 d.6 0609-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o pow. do 5 m ² 263.60	m ² m ²	263.60	
				RAZEM	263.60
30	KNR 4-01 d.6 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 30.00	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
31	KNR 4-01 d.6 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 30.00	m m	30.00	
				RAZEM	30.00
32	KNR AT-31 d.6 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 3.00*4	m m	12.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(2.09*2+1.11)*2	m	10.58	
				RAZEM	22.58
33	KNR AT-31 d.6 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 263.60	m ²		
			m ²	263.60	
				RAZEM	263.60
7		Obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe.			
34	KNR 4-01 d.7 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.00*4	m		
			m	20.00	
				RAZEM	20.00
35	KNR 4-01 d.7 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.60*2	m		
			m	35.20	
				RAZEM	35.20
36	KNR 4-01 d.7 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 30.00	m ²		
			m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
37	NNRNKB d.7 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 8.00	m ²		
			m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
38	KNR-W 2-02 d.7 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 20.00	m		
			m	20.00	
				RAZEM	20.00
39	KNR-W 2-02 d.7 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 35.20	m		
			m	35.20	
				RAZEM	35.20
8		Roboty pod i ponad połacią dachową			
40	KNR-W 4-01 d.8 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 10.00	m ²		
			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
41	KNR 4-01 d.8 1204-06	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie 10.00	m ²		
			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
42	KNR-W 2-15 d.8 0212-06	Rury wywiewne z blachy stalowej uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 100 mm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00