

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 346.778	m ² m ²	 346.778	
				RAZEM	346.778
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 346.778	m ² m ²	 346.778	
				RAZEM	346.778
3	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 23.10	m m	 23.100	
				RAZEM	23.100
4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 47.60	m m	 47.600	
				RAZEM	47.600
5	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 42.836	m ² m ²	 42.836	
				RAZEM	42.836
6	KNR-W 4-01 0423-02	wymiana świetlika dachowego 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 0423-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk 119.631	m ² m ²	 119.631	
				RAZEM	119.631
9	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi 48	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
10	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 58.08	m m	 58.080	
				RAZEM	58.080
11	KNR-W 4-01 0432-01	Struganie ręczne drewna miękkiego - powierzchni płaskiej z wygładzeniem powierzchni w ilości do 0.05 m ² w jednym miejscu 0.50	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
12	KNR 2-02 0506-06 analogia	Rury wentylacyjne - z PCV 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13	NNRNKB 202 0541-02 pas nadryn- nowy, ognio- mur, kominy, wyłaz, świet- lik	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 31.562	m ² m ²	 31.562	
				RAZEM	31.562
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 346.778	m ² m ²	 346.778	
				RAZEM	346.778
15	NNRNKB 202 0517-04 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej(kolor szary) półokrągłych o śr. 15 cm 18.88	m m	 18.880	
				RAZEM	18.880
16	NNRNKB 202 0517-02 analogia	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej (kolor szary) półokrągłych o śr. 10 cm 4.20	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
17	NNRNKB 202 0519-02 analogia	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej (kolor szary) okrągłych o śr. 10 cm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		47.60	m	47.600	
				RAZEM	47.600
18	KNR 4-04 1101-02	Transport materiałów z rozbiórek, przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
	10		m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNR 4-04 1101-05	j.w. lecz na dalsze 5 km.	m ³		
	10		m ³	10.000	
				RAZEM	10.000