

## Zakres przedmiotu zamówienia w okresie 16-tu miesięcy

1. Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, przynajmniej jeden raz w roku wraz z inwentaryzacją (rysunkiem) i sporządzeniem protokołu z przeglądu oraz pierwszym czyszczeniem **3 663 szt.**
2. Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych: wentylacyjnych przynajmniej jeden raz w roku wraz z inwentaryzacją (rysunkiem) i sporządzeniem protokołu z przeglądu oraz pierwszym czyszczeniem **11 021 szt.**
3. Czyszczenie przewodów dymowych poza kontrolą okresową, 3 razy w roku bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku – **2 388 szt.**
4. Czyszczenie przewodów spalinowych poza kontrolą okresową, 1 raz w roku bez względu na przekrój przewodu i wysokość budynku – **1 275 szt.**
5. Udrożnienie przewodów kominowych wraz z usunięciem gniazd ptasich, zagruzowań z wykuciem i ponownym zamurowaniem otworów – **70 szt.**
6. Instalowanie nasad kamionkowych na przewodach dymowych – **50 szt.**
7. Instalowanie nasad kwasoodpornych na przewodach spalinowych i wentylacyjnych. – **50 szt.**
8. Zabezpieczenie przewodów spalinowych elementami ze stali kwasoodpornej (średnicy 120 mm): wyczystka, trójnik, rura, nasada w przeliczeniu na 10 mb – **3 szt.**
9. Zabezpieczenie przewodów dymowych elementami ze stali żaroodpornej (średnicy 150mm): wyczystka, trójnik, rura, nasada w przeliczeniu na 10 mb – **3 szt.**
10. Wykucie otworów i zamontowanie kratki wentylacyjnych, drzwiczek wyczystnych, rozet – **250 szt.**
11. Wykucie otworów i podłączenie pieców węglowych i gazowych – **100 szt.**
12. Instalowanie siatek na przewodach wentylacyjnych – **25 m<sup>2</sup>**
13. Dekowanie przewodów kominowych – **25 szt.**
14. Wydawanie opinii po przemurowaniu kominów przeliczeniu na 1 szt. przewodu – **50 szt.**
15. Wydawanie opinii kominiarskiej dotyczącej zasiedlanego lokalu, gazowni itp. – **50 szt.**
16. Wydawanie opinii kominiarskiej dotyczącej stanu technicznego pieca, kuchni węglowej – **100 szt.**
17. Sprawdzenie zgłoszonych nie domagań urządzeń kominowych, wentylacyjnych – nieuzasadnione (z winy lokatora) – **50 szt.**
18. Montaż przewodów wentylacyjnych rurami termoizolacyjnymi w przeliczeniu na 10 mb – **5 szt.**
19. Zamontowanie kratki wentylacyjnych, drzwiczek wyczystnych, rozet bez wykucia otworu **50 szt.**