

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 10.30*12.10*2 9.50*12.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	249.26	
			m <sup>2</sup>	114.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>364.21</b>
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne sześć warstw 364.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	364.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>364.21</b>
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 12.10*2*0.25 (5.80+5.20)*0.35*2*2 (5.80+5.20)*0.55*2 32.50*0.25*2 (0.80+0.7)*2*0.25 0.80*0.70	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.05	
			m <sup>2</sup>	15.40	
			m <sup>2</sup>	12.10	
			m <sup>2</sup>	16.25	
			m <sup>2</sup>	0.75	
			m <sup>2</sup>	0.56	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.11</b>
4	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 32.50*2	m		
			m	65.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.00*8	m		
			m	56.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.00</b>
6	KNR 4-01 0311-06	Uzupełnienie rolek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokości 1 ceg. pochyło 11.00*2	m		
			m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
7	KNR 4-01 0312-04	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. pochyłych 22.00	m		
			m	22.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.00</b>
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 364.21*40%	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	145.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.68</b>
9	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i kleszcze 6.00*7	m		
			m	42.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
10	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 10.00	m		
			m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
11	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 8.00	m		
			m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
12	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie wiązków kominiarskich 1	szt.		
			szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 364.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	364.21	
				<b>RAZEM</b>	<b>364.21</b>
14	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
15	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanaj 6.05+16.25+0.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.05</b>
16	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanaj 51.11-23.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.06	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.06</b>
17	NNRNKB 202 0518-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z stalowej powlekanaj półokrągłych o śr. 12 cm 32.50*2	m		
			m	65.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m	kol.	<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
	5		kol.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
19	NNRNKB 202 0519-03	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy stalowej powlekanej okrągłych o śr. 12 cm	m		
	8.30*5		m	41.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.50</b>
20	KNR 2-22 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe	szt.		
	3		szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
21	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórki (poza papą) samochodami samowytadowczymi na odległość 7 km	m <sup>3</sup>		
	364.21*40%*0.025		m <sup>3</sup>	3.64	
	6.00*0.07*0.15*7		m <sup>3</sup>	0.44	
	4		m <sup>3</sup>	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.08</b>
22	kalk. własna	Wywiezienie papy z rozbiórki + jej utylizacja	m <sup>3</sup>		
	364.21*0.03		m <sup>3</sup>	10.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.93</b>