

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-01	Przygotowanie pokrycia z papy asfaltowe pod krycie papą termozgrzewalną polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu nierówności 286.00	m2 m2	286.00	
				RAZEM	286.00
2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 286.00	m2 m2	286.00	
				RAZEM	286.00
3	KNR 4-01 0526-06	Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć 24.00+20	m m	44.00	
				RAZEM	44.00
4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.65	m3 m3	0.65	
				RAZEM	0.65
5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za nast. 7 km 0.65	m3 m3	0.65	
				RAZEM	0.65