

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.80+0.50)*2*1.00*2 (0.50+1.20)*2*1.00 (0.50+1.40)*2*1.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.20 3.40 7.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.20</b>
2	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu - budynek sąsiaduje bezpośrednio z ciągiem pieszym 45.00*2	m m	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
3	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 45.00*13.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	585.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.00</b>
4	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne sześć warstw 585.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	585.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.00</b>
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku 45.00*0.25*2 45.00*0.50*2 13.00*0.65*2 (1.60+0.70)*2*0.25*2 (1.40+0.70)*2*0.25*2 (1.20+0.80)*2*0.30*3 (1.70+0.60)*2*0.30 (1.30+0.70)*2*0.30 (1.50+0.60)*2*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.50 45.00 16.90 2.30 2.10 3.60 1.38 1.20 1.26	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.24</b>
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 45.00*2	m m	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.50*3	m m	22.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.50</b>
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk 585.00*50%	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	292.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.50</b>
9	KNR 4-01 0414-11	Wymiana desek czołowych 90.00	m m	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
10	KNR-W 4-01 0417-02	Wzmocnienie krokwi i niektórych elementów konstrukcyjnych dachu przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm 6.5*6	m m	39.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.00</b>
11	KNR 4-01 0629-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza wymienionego deskowania metodą opryskiwania ciągłego 320.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	320.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.00</b>
12	KNR 4-01 0629-05	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania ciągłego - elementy wzmocnienia krokwi i elementów konstrukcyjnych dachu (0.28+0.14)*39.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.76	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.76</b>
13	KNR-W 2-02 1017-02	Świetliki dachowe o powierzchni 1.5 m <sup>2</sup> zamontowane w kalenicy dachu w miejscu istniejących szt. 2 2	kpl kpl	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 585.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	585.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>585.00</b>
15	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej 96.24-(1.26+1.20+1.38+3.60+16.90+45.00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.90</b>
16	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej 96.24-26.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69.34	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.34</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 45.00*2	m m	90.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.00</b>
18	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 22.50	m m	22.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.50</b>
19		Utylizacja papy z rozbiórki 14.62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.62</b>
20	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 585*0.025 (585.00*50%)*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.62 7.31	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.93</b>