

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. 1-go Maja 33 w Żyrardowie					
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (4.61+3.95)*2*0.50	m ² m ²	8.56	
				RAZEM	8.56
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 4.61*4.37	m ² m ²	20.15	
				RAZEM	20.15
3	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) 8.56	m ² m ²	8.56	
				RAZEM	8.56
4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach 4.61*3.95	m ² m ²	18.21	
				RAZEM	18.21
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (4.61+3.95)*2*2.20	m ² m ²	37.66	
				RAZEM	37.66
6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitu 18.21 (4.61+3.95)*2*2.70 -0.80*2.00	m ² m ² m ²	18.21 46.22 -1.60	
				RAZEM	62.83
7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 62.83	m ² m ²	62.83	
				RAZEM	62.83
8	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.21	m ² m ²	18.21	
				RAZEM	18.21
9	KNR 0-19 1023-08	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z nawiewnikami z PCV z obróbką osadzenia, parapetem zewnętrznym z blachy powlekanej z zakończeniami systemowymi 1.00*1.40*2	m ² m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
10	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 0.90*2.00*2	m ² m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
11	KNR 4-01 0820-03	Poziomowanie podłogi i nabicie płyty OSB gr 18 mm 18.21	m ² m ²	18.21	
				RAZEM	18.21
12	KNR 4-01 0411-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne (4.61+3.95)*2 -0.90	m m m	17.12 -0.90	
				RAZEM	16.22
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 7 km 29.00*0.015	m ³ m ³	0.44	
				RAZEM	0.44