



UWAGA:

1. Rozmieszczenie zwodów poziomych zgodnie z III poziomem ochrony wymiar oka sieci - min. 15m wykonać drutem ϕ8mm instalacje wykonać na wspornikach dachowych.
2. Zwidy poziome połączyć z istnijącymi przewodami odprowadzającymi za pomocą złączy krzyżowych.
3. Ochronę komnów wykonać za pomocą gotowych masztów kominowych mocowanyh na uchwytach bocznych do kominów
4. Po wykonaniu instalacji sprawdzić ciągłość przewodów instalacji odgromowej. Wykonać pomiary instalacji odgromowej potwierdzone stosownymi protokołami.

SCHEMAT BUDYNKU/ POŁOŻENIE WZGLĘDEM STRON ŚWIATA



RM Design Robert Mińkowski
ul. Kościuszki 16a/7, 96-300 Żyrardów

Tytuł projektu:
REMONT DACHU Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Lokalizacja inwestycji:
ul. Narutowicza 28, 96-300 Żyrardów, działka nr ew. 4033/2, obręb 4

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Narutowicza 28, 96-300 Żyrardów

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektant :
inż. Janusz Ciszewski, nr uprawnień 288/BP/86

podpis

INSTALACJA ODGROMOWA

Data:	**Skala:**	Format:	**Nr rysunku:**
09.2017	1:100	A3	**PB_A_EL_IO_07**