

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego z wymianą orynnowania na budynku przy ul. Gabriela Narutowicza 28 w Żyrardowie					
1	45261210-9	Dach			
1	KNNR 9	Demontaż instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-05	108.00	m	108.00	
				RAZEM	108.00
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa- pas okapowy dachu	m ²		
d.1	0519-04	20.69*0.30*2 (6.07+6.44)*2*0.30	m ² m ²	12.41 7.51	
				RAZEM	19.92
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - pasy nadrynnowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	20.69*0.25*2	m ²	10.34	
				RAZEM	10.34
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - wiatrówki z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(6.07+6.44)*2*0.35	m ²	8.76	
				RAZEM	8.76
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - ogniomur z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(6.07+6.44)*0.35*2 (6.07+6.44)*0.45	m ² m ² m ²	8.76 5.63	
				RAZEM	14.39
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich - kominy z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(1.10+0.60)*2*0.35*2 (2.16+0.60)*2*0.35	m ² m ² m ²	2.38 1.93	
				RAZEM	4.31
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	20.69*2	m	41.38	
				RAZEM	41.38
8	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	8.50*6	m	51.00	
				RAZEM	51.00
9	KNR K-05	Montaż kontrlat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²		
d.1	0104-02	20.69*(6.07+6.44)	m ²	258.83	
				RAZEM	258.83
10	NNRNKB	(z.II) łacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	202 0420-03	258.83	m ²	258.83	
				RAZEM	258.83
11	NNRNKB	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deska okapowa, wiatrowa i czołowa	m ²		
d.1	202 0420-01	20.69*2*0.15*2 (6.07+6.44)*0.15*2	m ² m ² m ²	12.41 3.75	
				RAZEM	16.16
12	KNR 4-01	Uzupełnienie wazów kominiarskich	szt.		
d.1	0415-03	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- pas czołowy - kolor grafit	m ²		
d.1	202 0541-02	20.69*0.30*2	m ²	12.41	
				RAZEM	12.41
14	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - pas nadrynnowy- kolor grafit	m ²		
d.1	202 0541-01	20.69*0.25*2	m ²	10.34	
				RAZEM	10.34
15	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - boki ogniomurów- kolor grafit	m ²		
d.1	202 0541-02	(6.07+6.44)*0.50*2*2	m ²	25.02	
				RAZEM	25.02
16	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - nakrycie ogniomuru- kolor grafit	m ²		
d.1	202 0541-02	(6.07+6.44)*0.55*2	m ²	13.76	
				RAZEM	13.76
17	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wiatrownice- kolor grafit	m ²		
d.1	202 0541-02	(6.07+6.44)*0.30*2*2	m ²	15.01	
				RAZEM	15.01

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wokół wyłazu dachowego - kolor grafit (0.70+0.70)*2*0.40	m ² m ²	1.12	1.12
				RAZEM	1.12
19	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej- wokół kominów- kolor grafit (1.10+0.60)*2*0.40*2 (2.16+0.60)*2*0.40	m ² m ² m ²	2.72 2.21	
				RAZEM	4.93
20	KNR 2-02 d.1 0508-03 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blachy powlekanej - kolor grafit 20.69*2	m m	41.38	
				RAZEM	41.38
21	KNR 2-02 d.1 0510-04 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej - kolor grafit 8.50*6	m m	51.00	
				RAZEM	51.00
22	KNR 2-02 d.1 1611-03	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 8 m 8	kol. kol.	8.00	
				RAZEM	8.00
23	KNR-W 2-02 d.1 0511-01	Pokrycie dachów blachą panelową na zatrzask typu "click"- kolor Grafit Mat - płyty dachowe 20.69*(6.07+6.44)	m ² m ²	258.83	
				RAZEM	258.83
24	KNR-W 2-02 d.1 0511-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior 20.69	m m	20.69	
				RAZEM	20.69
25	KNR 2-22 d.1 0202-07	Miski odpływowe pod rury spustowe przedłużane - odpływ od budynku 0,50 m 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
26	KNR-W 2-25 d.1 0705-01 - analogia	Wykonanie i montaż dwóch stojaków po cztery stanowiska na anteny TV 2	konstr. konstr.	2.00	
				RAZEM	2.00
27	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie materiału z rozbiórki na odległość do 1 km 1.00	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
28	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki - za następne 5 km 1.00	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR 5-08 d.1 0622-06	Maszt odgromowy 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNNR 5 d.1 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych. Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8 mm 108	m m	108.00	
				RAZEM	108.00
31	KNR-W 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 18	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
32	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
33	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00