

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej z wymianą orynnowania budynku przy ul. Kilińskiego 44 w Żyrardowie</b>					
1		<b>Dach</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 13.00*32.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	416.00	
				RAZEM	416.00
2	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne sześć warstw 416.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	416.00	
				RAZEM	416.00
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku (32.00+21.50)*0.25 (32.00+21.50)*0.70 (0.60+1.10)*2*0.30*6 (6.50+6.50)*0.50 (0.60+0.60)*0.20*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.38 37.45 6.12 6.50 0.48	
				RAZEM	63.93
4	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 32.00+21.50	m m	53.50	
				RAZEM	53.50
5	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.50*5	m m	37.50	
				RAZEM	37.50
6	KNR 4-01 d.1 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - pas okapowy (32.00+21.50)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.38	
				RAZEM	13.38
7	KNR 4-01 d.1 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm 6.50*2*5	m m	65.00	
				RAZEM	65.00
8	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej (0.60+0.60)*0.20*2 (32.00+21.50)*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.48 13.38	
				RAZEM	13.86
9	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej (0.60+1.10)*2*0.30*6 (6.50+6.50)*0.50 (32.00+21.50)*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.12 6.50 37.45	
				RAZEM	50.07
10	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 53.50	m m	53.50	
				RAZEM	53.50
11	KNR 2-02 d.1 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 5.00	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
12	KNR-W 2- d.1 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 13.00*32.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	416.00	
				RAZEM	416.00
13	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 37.50	m m	37.50	
				RAZEM	37.50
14	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki, samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 13.38*0.025	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.33	
				RAZEM	0.33
15	d.1 kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja papy. 416.00*0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12.48	
				RAZEM	12.48

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>Kominy ponad połacią dachową</b>			
16	KNR 0-23 d.2 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - ściany kominowe + czapki  (0.60+1.10)*2*1.10*6 0.70*1.20*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  22.44 5.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.48</b>
17	KNR 0-23 d.2 2611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  27.48	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.48</b>
18	KNR 0-23 d.2 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach  22.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.44</b>
19	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym (0.60+1.10)*2*6 1.10*4*6	m  m m	  20.40 26.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.80</b>
20	KNR 4-01 d.2 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - na- prawa 0.70*1.10*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.62	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.62</b>
21	KNR 0-23 d.2 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie pod- kładowej masy tynkarskiej 22.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.44</b>
22	KNR 0-23 d.2 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ściany płaskie i powierzchnie poziome 22.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.44</b>
23	KNNR 2 d.2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi  22.44	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.44	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.44</b>
24	KNR 2-02 d.2 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.04</b>
25	KNR 2-02 d.2 0602-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 5.04	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.04	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.04</b>
<b>3</b>		<b>Stojaki na anteny</b>			
26	KNR-W 2- d.3 25 0705-01 - analogia	Wykonanie i montaż 3 stojaków po 4 stanowiska na anten TV  3	konstr.  konstr.	  3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>