

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
Sienkiewicza 10					
1		Prace rozbiórkowe			
1	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych 2.36*5.13 3.77*5.15 2.70*2.10 2.60*1.00 2.60*1.00	m ² m ² m ² m ² m ²	12.11 19.42 5.67 2.60 2.60	
				RAZEM	42.40
2	KNR 4-04 d.1 0705-10	Demontaż zlewozmywaków 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-04 d.1 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR 4-04 d.1 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-04 d.1 0705-04	Demontaż zbiorników płuczących z tworzyw sztucznych z rurami 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNNR 8 d.1 0225-04 analogia	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4- d.1 02 0410-07	Demontaż i rozebranie kotła o powierzchni ogrzewalnej do 53.0 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR 4-01 d.1 0426-03 analogia	Rozebranie szafek kuchennych 2.70*0.60*2 2.10*0.60	m ² m ² m ²	3.24 1.26	
				RAZEM	4.50
9	KNR 19-01 d.1 1020-06 stropy ściany	Demontaż boazerii drewnianej o pow. ponad 5.0 m2 42.40 5.13*2.77 5.15*2.92*2 5.15*1.40 2.10*1.40*2-(1.1*1.74) 1.30*2.70*2 2.36*2.77*2-(1.10*1.74) 3.77*2.92*2-(1.10*1.74*2) 2.60*2.60*2 1.00*2.60*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	42.40 14.21 30.08 7.21 3.97 7.02 11.16 18.19 13.52 5.20	
				RAZEM	152.96
10	KNR-W 4- d.1 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 42.40	m ² m ²	42.40	
				RAZEM	42.40
11	KNR-W 4- d.1 01 0348-02	Rozebranie filarów z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.25*0.25*1.70*12	m ³ m ³	1.28	
				RAZEM	1.28
12	KNR-W 4- d.1 01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z lat i rygli 5.15*2.90 2.10*2.90 2.60*2.90	m ² m ² m ²	14.94 6.09 7.54	
				RAZEM	28.57
13	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych 2.70*1.40*2 2.10*1.40 1.10*1.40	m ² m ² m ² m ²	7.56 2.94 1.54	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.60*2.80*2-1.20 1.00*2.80*2	m ² m ²	13.36 5.60	
				RAZEM	31.00
14	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetów podokiennych od strony ulicy z blachy nie nadającej się do użytku 1.15*0.30*4	m ² m ²	1.38	
				RAZEM	1.38
15	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Wyniesienie z parteru budynku materiałów z rozbiórki 5.75	m ³ m ³	5.75	
				RAZEM	5.75
16	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5.75	m ³ m ³	5.75	
				RAZEM	5.75
17	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi - za każdy następne 7 km 5.75	m ³ m ³	5.75	
				RAZEM	5.75
2		Prace inwestycyjne			
18	KNR 4-07 d.2 0301-02	Wymiana rurociągu c.o. miedzianego o śr. zewnętrznej 12-15 mm i grubości ścianek 1.0 mm lutowanego młotkiem na ścianach budynku 22.00	m m	22.00	
				RAZEM	22.00
19	KNNR 8 d.2 0417-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 660 mm 2	kpl. kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNNR 8 d.2 0417-04	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego 1060 mm 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
21	NNRNKB d.2 202 0522-02	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy stalowej powlekannej przy szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapetów podokiennych zewnętrznych 1.38	m ² m ²	1.38	
				RAZEM	1.38
22	KNR-W 2- d.2 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm 0.07	t t	0.07	
				RAZEM	0.07
23	KNR 4-01 d.2 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15 1.26	m ³ m ³	1.26	
				RAZEM	1.26
24	KNR-W 2- d.2 02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ pod filarki z cegieł - ręczne układanie betonu 0.60*0.50*0.35*12	m ³ m ³	1.26	
				RAZEM	1.26
25	KNR-W 2- d.2 02 0605-01 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa 0.70*0.60*12 0.35*0.35*12	m ² m ² m ²	5.04 1.47	
				RAZEM	6.51
26	KNR 2-02 d.2 0118-08	Filarki z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej 1x1 ceg. pod legary zbrojone w spinach prętami gr 6 mm 1.70*12	m m	20.40	
				RAZEM	20.40
27	KNR 4-01 d.2 0411-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 7.79*7	m m	54.53	
				RAZEM	54.53
28	KNR 2-02 d.2 1110-02	Podłoga z desek struganych grubości 32 mm 42.40	m ² m ²	42.40	
				RAZEM	42.40
29	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 42.40	m ² m ²	42.40	
				RAZEM	42.40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
30	d.2 kalk. własna	Montaż nawiewników ciśnieniowych w stolarcie okiennej z PCV	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
31	KNR-W 4- d.2 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 ścian i sufitów	m ²		
		5.13*2.80*2	m ²	28.73	
		5.94*2.92*2	m ²	34.69	
		6.60*2.90*2	m ²	38.28	
		42.40	m ²	42.40	
		-1.10*1.74*3	m ²	-5.74	
		-2.00	m ²	-2.00	
				RAZEM	136.36
32	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		93.96	m ²	93.96	
				RAZEM	93.96
33	KNR 0-14 d.2 2010-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		5.17*2.94-1.80	m ²	13.40	
		2.60*2.94-1.80	m ²	5.84	
				RAZEM	19.24
34	KNR 0-14 d.2 2010-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m ²		
		1.10*2.94	m ²	3.23	
				RAZEM	3.23
35	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
37	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		1.80*4	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
38	KNNR 3 d.2 0702-03	Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych z malowaniem - wejściowych	m ²		
		0.25*5.00	m ²	1.25	
				RAZEM	1.25
39	KNNR 3 d.2 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych czyszczenie i malowanie - wejściowych	m ²		
		2.00*1.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR 2-15 d.2 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW pod natrysk i umywalkę	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 2-15 d.2 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych dwukomorowych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	d.2 kalk. własna	Montaż szafki pod zlewozmywak	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR-W 4- d.2 02 0132-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
44	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR 4-01 d.2 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej pod montaż nawiewu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	d.2 kalk. własna	Wykonanie nawiewu od strony bramy pod kuchnię	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 2- d.2 02 1303-02 analogia	Piece na paliwo stałe do instalacji c.o. z montażem wraz z pompką do obiegu wymuszonego 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR-W 2- d.2 02 1510-09	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów 136.36	m ² m ²	136.36	
				RAZEM	136.36
49	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 136.36-42.40	m ² m ²	93.96	
				RAZEM	93.96
50	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.40	m ² m ²	42.40	
				RAZEM	42.40
51	KNR-W 2- d.2 02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (19.24+3.23)*2	m ² m ²	44.94	
				RAZEM	44.94
52	KNR 19-01 d.2 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych emalią bezbarwną 42.40	m ² m ²	42.40	
				RAZEM	42.40
53	KNR 4-01 d.2 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 2.00*0.90*5*2	m ² m ²	18.00	
				RAZEM	18.00
54	KNR 4-01 d.2 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien 1.15*1.82*4	m ² m ²	8.37	
				RAZEM	8.37
55	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 42.40	m ² m ²	42.40	
				RAZEM	42.40