


PROJEKTOWANA ROZBIÓRKA DOTYCZY:

- POSADZKI RAMPY WRAZ Z BALUSTRADAMI I OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI
- MUROWANYCH ŚCIAN OPOROWYCH RAMPY
- ŁAW FUNDAMENTOWYCH
- POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW

PO ROZBIÓRCE, DO CZASU WYBUDOWANIA NOWEJ RAMPY,
NALEŻY ZAPEWNIĆ DOSTĘP DO KLATEK SCHODOWYCH I LOKALI USŁUGOWYCH
ZA POMOCĄ TYMCZASOWYCH SCHODÓW I PODESTÓW.

KOLEJNOŚĆ ROZBIÓRKI

- DEMONTAŻ PODADZKI RAMPY Z BALUSTRADAMI I OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI.
- DEMONTAŻ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAŁEGO, ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEI, CIEPŁOWNICZEJ I TELEFONICZNEJ DOPROWADZONEJ DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZYLEGŁEGO DO RAMPY.
- ZABEZPIECZENIE GRUNTU NASYPOWEGO RAMPY PRZED OSUWANIEM, NADMIAR WYNIEŚĆ.
- WYKONAĆ PRZY ŚCIANACH MUROWANYCH POMOSTY ROBOCZE, Z KTÓRYCH WYKONAĆ WARSTWOWO ROZBIÓRKĘ ŚCIAN.
- ROZBIÓRKA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH– ŚCIANY I ŁAWY FUNDAMENTOWE ROZEBRAĆ NA FRAGMENCIE OK. 11 m (PATRZĄC OD LEWEJ STRONY RAMPY) SPOSOBEM MECHANICZNYM.
- ELEMENTY POROZBIÓRKOWE USUNĄĆ DO POZIOMU GRUNTU.
- PO WYKONANEJ ROZBIÓRCE UPORZĄDKOWAĆ TEREN, OZNAKOWAĆ I WYKONAĆ BARIERKI OCHRONNE.

OBIEKT: ROZBIÓRKA RAMPY PRZY BUDYNKU WIELORODZINNYM
LOKALIZACJA: DZ. EWID. NR 4527/12
PRZY UL. JÓZEFA MIRECKIEGO

| | | |
|---|---|---|
| TEMAT RYSUNKU: RZUT RAMPY | SKALA 1:100 | PODPIS |
| BRANŻA: ARCHITEKTURA | NR UPR. BUD. | |
| SPORZĄDZIŁ:<br>MGR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA WALCZAK<br>TECH.BUD. KRYSTYNA JANKOWSKA | MA/053/07<br>spec.: architektoniczna<br>17/84 Sk-ce<br>spec.: architektoniczna<br>i konstrukcyjno budowlana | |
| DATA: STYCZEŃ 2019R | RYS. NR | 1 |