

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu budynku przy ul. Piaskowej 21/23 w Żyrardowie					
1	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		3,80	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
2	KNR 4-01 0201-10	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		20,40	m	20,400	
				RAZEM	20,400
3	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m ²		
		3,80	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
4	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		3,80	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
5	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		7,60	m ³	7,600	
				RAZEM	7,600
7	KNR-W 4-02 40201-01 (analogia)	Demontaż wywiewów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR 4-01 0106-04 (analogia)	Usunięcie z dachu budynku gruzu	m ³		
		(7,60+3,78)*0,10	m ³	1,138	
				RAZEM	1,138
9	KNR 4-01 0201-06	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
		2,094	m ²	2,094	
				RAZEM	2,094
10	KNR 4-01 0203-08	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
		0,419	m ³	0,419	
				RAZEM	0,419
11	KNR 2-02 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		3,80	m ²	3,800	
				RAZEM	3 800
12	KNR 5-10 0803-01 (analogia)	Podnośnik przy wycinaniu fragmentu docieplenia	kpl.		
		1*8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNR 9-29 0202-04 (analogia)	Usunięcie izolacji termicznej (docieplenia)	m ²		
		9,036	m ²	9,036	
				RAZEM	9,036
14	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		25,073	m ²	25,073	
				RAZEM	25,073
15	KNR 4-01 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm - murów ogniowych	m ²		
		4,425	m ²	4,425	
				RAZEM	4,425
16	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - pas podrynnowy	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
17	KNR 4-01 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej - pas podrynnowy, wiatrówka	m ²		
		28,178	m ²	28,178	
				RAZEM	28,178
18	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucznych) z blachy ocynkowanej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 18,825	m ² m ²	18,825	
				RAZEM	18,825
20	KNR 4-01 0516-01 (analogia)	Obróbki dekarские z papy kominów 16,90	m ² m ²	16,900	
				RAZEM	16,900
21	KNR 2-02 0617-05 (analogia)	Wzmocnienie obróbek dekarских z papy (listwa dociskowa) 67,60	m m	67,600	
				RAZEM	67,600
22	KNR-W 4-01 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 2,10	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
23	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 536,435	m ² m ²	536,435	
				RAZEM	536,435
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7,98	m ³ m ³	7,980	
				RAZEM	7,980
25	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7 mm 2,70	m ² m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
26	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem 22,70	m m	22,700	
				RAZEM	22,700
27	KNR 4-01 0108-09 0108-10 (analogia)	Wywie i utylizacja zienie gruzu oraz innych odpadów z dachu samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km 7,98	m ³ m ³	7,980	
				RAZEM	7,980
28	KNR 4-01 0519-01	Naprawy pokrycia dachowego papą termozgrzewalną jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia- łącznika 2,70	m ² m ²	2,700	
				RAZEM	2,700
29	KNR 2-02 0617-06	Izolacja łączenia papy 22,70	m m	22,700	
				RAZEM	22,700

D.O.M. Żyrardów Spółka z o.o.
ul. Ktoras, 05-083 Żyrardów

Elżbieta Skwarek

17.03.2020 r.