

Ciasna 4a remont dachu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Ciasnej 4A w Żyrardowie					
1	KNR 4-01 0519-04 (analogia)	Usunięcie folii zabezpieczającej z powierzchni dachu	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
2	KNR 4-01 0519-04 połąc dachowa	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		8,10*10,10	m ²	81,81	
		(8,10*2)*0,30	m ²	4,86	
				RAZEM	86,67
3	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następne 4 warstwy Krotność = 4	m ²		
		81,81	m ²	81,81	
				RAZEM	81,81
4	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
		0,64*1,10	m ³	0,70	
				RAZEM	0,70
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		(1,00+0,50)*0,30*2	m ²	0,90	
		(0,80+0,80)*0,30*2	m ²	0,96	
	nadrynnowy wiatrownice	(7,55+7,55)*0,25	m ²	3,78	
		10,70*0,45	m ²	4,82	
				RAZEM	10,46
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,55*2	m	15,10	
				RAZEM	15,10
7	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		6,80*2	m	13,60	
				RAZEM	13,60
8	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - pas okapowy	m ²		
		(7,55+7,55)*0,30	m ²	4,53	
				RAZEM	4,53
9	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk - deski podłociowe (przyjęto 60%)	m ²		
		48,80	m ²	48,80	
				RAZEM	48,80
10	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - deski pod pas nadrynnowy	m ²		
		(7,55+7,55)*0,25	m ²	3,78	
				RAZEM	3,78
11	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
		7,55*12	m	90,60	
				RAZEM	90,60
12	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy zgrzewalnej - przy kominach	m ²		
		0,80*4*0,30	m ²	0,96	
				RAZEM	0,96
13	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		10,46	m ²	10,46	
				RAZEM	10,46
14	KNR 2-02 0506-01 pas nadrynnowy	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		3,78	m ²	3,78	
				RAZEM	3,78
15	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		7,55*2	m	15,10	
				RAZEM	15,10
16	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		6,80*2	m	13,60	

Ciasna 4a remont dachu

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,60
18	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 82,00	m ² m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
19	KNNR 4 0213-04 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	NNRNKB 202 0521-09	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych papą lub dachówką 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki, samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 1,50	m ³ m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
22	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja papy. 82,00*0,04	m ³ m ³	3,28	
				RAZEM	3,28
23	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy zgrzewalnej - przy ogniomurze z wywinieciem 10,10*(0,20+0,30)	m ² m ²	5,05	
				RAZEM	5,05
24	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy zgrzewalnej - przy kominach (1,20+0,50)*0,40	m ² m ²	0,68	
				RAZEM	0,68
25	KNR K-04 0104-04	Montaż listwy dociskowej systemowej do podłoża z cegły 5,00*2 1,20+0,50	m m m	10,00 1,70	
				RAZEM	11,70
26	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Montaż do ogniomurów płyty OSB gr 18 mm pod obróbkę blacharską (3,80+2,70)*0,35	m ² m ²	2,28	
				RAZEM	2,28
27	KNR 2-02 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 3,80+2,70	m m	6,50	
				RAZEM	6,50
28	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 1,50+5,00	m m	6,50	
				RAZEM	6,50
30	KNNR 4 0213-04 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
31	NNRNKB 202 0521-09	(z.l) montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy ocynkowanej w dachach krytych papą lub dachówką 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
32	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie materiału z rozbiórki, samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km 1,50	m ³ m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
33	kalk. własna	Wywiezienie i utylizacja papy. 3,90*0,02	m ³ m ³	0,08	
				RAZEM	0,08

P.G M. Żyrardów Spółka z o.o.

Kierownik Działu Technicznego,
Inwestycji i Remontówmgr inż. Witold Ogonowski
upr. bud. 8-87/Sk-cc